

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF*Pour les construction d'un clôture sur les sites des Gravures Rupestres de BIDZAR***(Nord-Cameroun)****BLOC II**

N°	Désignation	U	Qté	P. Unitaire	P. Total
I	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
I-1	Installation de chantier	FF	1	150 000	150 000
I-2	Fouilles en rigoles	m ³	78,25	1 850	144 763
Sous Total I					294 763
II	FONDATIONS				
II-1	Béton de propreté (e = 10cm et 150kg/m ³)	m ³	19,56	60 000	1 173 600
II-2	Mur de sous bassement en agglomérés pleins de 20h moyen = 60cm	m ²	293,43	7 500	2 200 725
II-3	Longrine en B.A (20cm x20cm et dosé à 250kg/m ³)	m ³	19,56	150 000	2 934 000
Sous Total II					6 308 325
III	ELEVATION				
III-1	Mur en agglomérés de 15 creux h = 1,00m	m ²	489,05	6 150	3 007 658
III-2	Béton armé poteaux, espacement entre poteaux = 4,00m, section = 15cm x 15cm, h moyenne = 2,60m dosage =250kg/m ³	m ³	7,20	150 000	1 080 000
III-3	Grillage sur mur et ancrée H = 1,00m	m ²	489,05	4 780	2 337 659
Sous Total III					6 425 317
IV	MENUISERIE				
IV-1	Fourniture et pose d'une porte métallique double battants	FF	1	400 000	400 000
Sous Total IV					400 000
V	ENDUIT - BADIGEON				
V-1	Enduit sur façade longeant la route Bidzar-Guider (un seul côté)	m ²	126,00	2 350	296 100
V-2	Badigeon à la chaux sur enduit	m ²	126,00	750	94 500
Sous Total V					390 600
TOTAL HTVA					13 819 004
TVA 19,25%					2 660 158
IR 1,65%					228 014
TOTAL TTC					16 707 176


Vrêté le présent Devis à la somme de:

seize millions sept cent sept mille cent soixante seize francs CFA

Garoua, le 15 MAI 2008

L'Ingénieur des Travaux du Génie Rural

VONDOU DIDJOINT



DELEGATION PROVINCIALE
POUR LE NORD

BP : 1078 Garoua

Tél : 22 27 11 44

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF*Pour les construction d'un clôture sur les sites des Gravures Rupestres de BIDZAR***(Nord-Cameroun)****BLOC III**

N°	Désignation	U	Qté	P. Unitaire	P. Total
I	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
I-1	Installation de chantier	FF	1	150 000	150 000
I-2	Fouilles en rigoles	m ³	92,42	1 850	170 977
Sous Total I					320 977
II	FONDTATIONS				
II-1	Béton de propreté (e = 10cm et 150kg/m ³)	m ³	23,10	60 000	1 386 000
II-2	Mur de sous bassement en agglomérés pleins de 20h moyen = 60cm	m ²	346,56	7 500	2 599 200
II-3	Longrine en B.A (20cm x20cm et dosé à 250kg/m ³)	m ³	23,10	150 000	3 465 000
Sous Total II					7 450 200
III	ELEVATION				
III-1	Mur en agglomérés de 15 creux h = 1,00m	m ²	577,60	6 150	3 552 240
III-2	Béton armé poteaux, espacement entre poteaux = 4,00m, section = 15cm x 15cm, h moyenne = 2,60m dosage =250kg/m ³	m ³	8,48	150 000	1 272 000
III-3	Grillage sur mur et ancrée H = 1,00m	m ²	577,60	4 780	2 760 928
Sous Total III					7 585 168
IV	MENUISERIE				
IV-1	Fourniture et pose d'une porte métallique double battants	FF	1	400 000	400 000
Sous Total IV					400 000
V	ENDUIT - BADIGEON				
V-1	Enduit sur façade longeant la route Bidzar-Guider (un seul côté)	m ²	153,80	2 350	361 430
V-2	Badigeon à la chaux sur enduit	m ²	153,80	750	115 350
Sous Total V					476 780
TOTAL HTVA					16 233 125
TVA 19,25%					3 124 877
IR 1,65%					267 847
TOTAL TTC					19 625 848

Arrêté le présent Devis à la somme de:


Dix neuf millions six cent vingt cinq mille huit cent quarante huit francs CFA

Garoua, le

15 MAI 2008

L'Ingénieur des Travaux du Génie Rural

VONDOU DIDJOINT



DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

Pour la construction d'une clôture sur le site
 Archeologique
 des grottes rupestres de BIDZAR
 (Nord-Cameroun) -

BLOC I

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire FCFA	Prix Total FCFA
I -	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
I-1	Installation de chantier	Forfait		150.000	150.000
I-2	Fouilles en rigoles	m ³	166,57	1850	308.155
	Sous-total I				458.155
II -	FONDACTIONS				
II-1	Béton de propreté (e=10cm et 150kg/m ³)	m ³	41,64	60.000	2.498.520
II-2	Mur de sous-bassement en agglomérés pleins de 20; h _{moyen} = 60cm.	m ²	624,63	7.500	4.684.725
II-3	Longrine en B.A. (20cm x 20cm et dosé à 250kg/m ³)	m ³	41,64	150.000	6.246.300
	Sous-total II				13.429.545
III -	ELEVATION				
III-1	Mur en agglomérés de 15 creux hauteur = 1,00 m.	m ²	1041,05	6150	6.402.457
III-2	B.A. pour poteaux; espacement entre poteaux = 4,00 m; Section = 15 cm x 15 cm; hauteur moy = 2,60 m; dosage = 250Kg/m ³	m ³	15,27	150.000	2.290.500
III-3	Grillage sur mur et ancrée hauteur = 1,00 m	m ²	1411,80	4780	6.748.404
	Sous-total III				15.441.361